

Gemeinde Hilzingen, Hauptstraße 36, 78247 Hilzingen

Bereich: Bauamt
Verfasser: Günther Feucht
Aktenzeichen: 656.22

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
13.07.2021	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Sitzungsvorlage 2021/171

Zusätzliche Straßenbauarbeiten in Schlatt a.R. Beschlussfassung über eine Arbeitsvergabe: Erneuerung der bestehenden Friedhofsparkflächen - Straßenbauarbeiten

Sachverhalt

Des Weiteren ist der vorhandene Parkplatzbelag vor dem Friedhof nicht mehr voll verkehrstüchtig. Um hier wieder dauerhaft Unterhaltungsmaßnahmen zu minimieren, soll ein Teil mit einem Vollausbau (Bituminöser Aufbau und Schotterschicht) sowie ein Teil mit einer reinen Deckenerneuerung versehen werden. Auch hier könnte die Firma Storz diese Arbeiten gleich miterledigen. Die Konditionen orientieren sich ebenfalls an den vorigen Vergaben.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten dafür wurden mit Baunebenkosten auf brutto 15.500,00 € ermittelt. Die Deckelung dieses Betrages erfolgt im Zuge des Bündelkontos für Straßenunterhaltung.

Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten werden an die Firma Storz NL Donaueschingen zum Angebotspreis von 15.500,00 € vergeben.

Hilzingen, 02.07.2021

Feucht
Bauamtsleiter

Mayer
Bürgermeister

Anlage 1 (öffentlich) Lageplan M 1:250
Anlage 2 (öffentlich) Kostenberechnung Büro Freese vom 14.06.2021



Gemeinde Hilzingen / OT Schlatt am Randen
 Herstellen der Friedhofsparkplatzflächen durch Erneuerung der Asphaltdecke bzw.
 Vollausbau (Trag- und Deckschicht neu)
 Lageplan M = 1 : 250, Anlage zur Kostenberechnung vom 14.06.2021

Ing.- Büro Freese
 Stürzkreutstraße 3
 78 315 Radolfzell
 Tel: 07732 / 7955
 Email: ing-buero-freese@t-online.de

Gemeinde Hilzingen,
OT Schlatt am Randen

Instandsetzen der Parkplatzfläche Friedhof
70 m² fräsen und neue Deckschicht AC 8
120 m² Vollausbau AC 32 und AC 8 neu

Kostenberechnung mit EPs Fa. Storz
"Straßenendausbau" und "NBG Kirchhofacker"

	Leistung	Menge	Einheit	EP	Gesamt
1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	700,00 €	700,00 €
2	Asphaltbeläge fräsen d = 5 cm	70,000	m²	24,48 €	1.713,60 €
3	Asphaltbelag abbrechen d bis 15 cm	120,000	m²	5,61 €	673,20 €
4	Asphaltbeläge schneiden d bis 5 cm	25,000	m	4,31 €	107,75 €
5	Asphaltbeläge schneiden d bis 15 cm	15,000	m	4,17 €	62,55 €
6	Erschwermetallzuschlag Aushub entlang von Randsteinen	45,000	m	8,00 €	360,00 €
7	Profilgerechter Aushub	45,000	m³	5,35 €	240,75 €
8	Frostschuttschicht liefern und einbauen	45,000	m³	30,98 €	1.394,10 €
9	Abtransport	45,000	m³	7,46 €	335,70 €
10	AC 32 - Fläche reinigen und Haftkleber aufbringen	190,000	m²	0,25 €	47,50 €
11	Liefern und einbauen von AC 32	36,000	t	76,88 €	2.767,68 €
12	Liefern und einbauen von AC 8	20,000	t	116,82 €	2.336,40 €
13	Schnittflächen vorbereiten	40,000	m	0,60 €	24,00 €
14	Fugen herstellen	40,000	m	4,35 €	174,00 €
15	Planung und Bauleitung	1,000	psch		10.937,23 €
	Zwischensumme				2.087,98 €
16	19 % Mehrwertsteuer				13.025,21 €
	Herstellen der Parkplatflächen brutto				2.474,79 €
					15.500,00 €

Einheitspreis in Kursivschrift keine Angebotspreis Fa. Storz.