

Bürgermeisteramt Hilzingen Landkreis Konstanz

VORLAGE ZUR GR-SITZUNG

zu TOP (3) der öffentlichen	Amt Ortsbauamt
zu TOP () der nicht öffentlichen	Aktenzeichen: 205.12/Fritsch
Sitzung am: 18.07.2017	Datum: 07.07.2017
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Erweiterung Peter Thumb Schule Vorstellung und Beschlussfassung über - Bauantrag - Brandschutzvarianten und zugehörige Kosten - Terminplan Umbau Südbau und Erweiterung	

Bauantrag

In den vorangegangenen Sitzungen des Gemeinderates wurde der nun beigefügte Entwurf für die Erweiterung der Peter-Thumb-Schule entwickelt.

In der heutigen Sitzung soll der Gemeinderat, als Bauherr der Maßnahme, diesem Entwurf zustimmen.

Anschließend soll in der Sitzung am 25.07.2017 der TUA dem Bauvorhaben von Seiten der Gemeinde zustimmen.

Beide Beschlüsse sind Voraussetzung, damit der Bauantrag an das Landratsamt Konstanz zur Genehmigung übergeben werden kann.

Brandschutz

Um die Pläne entsprechend einreichen zu können muss von Seiten des Rates noch eine Entscheidung in Bezug auf den Brandschutz getroffen werden.

Hierzu gibt es 2 Entscheidungsmöglichkeiten:

Variante A:	Brandmeldeanlage (BMA) mit Aufschaltung zur Leitstelle
Variante B:	Brandmeldeanlage (BMA) ohne Aufschaltung zur Leitstelle
Variante A:	520.000,00 € (Erstellungskosten)
Variante B:	590.000,00 € (Erstellungskosten)

Die Ausgangslage sowie die entsprechende Erläuterungen hierzu sind in der Anlage enthalten und werden im Rahmen der Sitzung nochmals kurz von Seiten des Planers erläutert.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend der Empfehlung des Planers, die Ausführung der Variante A (BMA) in Höhe von 520.000 € zu beschließen.

Terminplanung

Als Vorgabe von Seiten des Rates als auch von der Verwaltung wurde immer eine Fertigstellung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2018/2019 kommuniziert.


Die gegenüber dieser Vorgabe vorhandene Abweichung wird von Seiten des Planers in dem neu aufgestellten Terminplan dem Rat erläutert.




Fritsch, Sachgebietsleiterin Hochbau

Anlage


- Bauantragspläne: Grundrisse, Schnitte, Ansichten sowie Perspektiven
- Grundrisse gesamtes Schulgebäude: Brandschutz
- Power-Point-Folien zu Brandschutz mit Kostenaufstellung und Terminplan



PTS Hitzingen - Perspektive Süden Erweiterungsbau



PTS Hikingen - Perspektive Nordost Erweiterungsbau



PTS Hiltigen - Respektive Südosten Erweiterungsbau

Ausgangslage:

- hohe Anforderungen des Brandschutzsachverständigen Hofmann gem. vorliegendem Konzept (Brandschutztechn. Stellungnahme)
- entsprechend hohe Ausführungskosten

➡ Rücksprache mit Hr. Hofmann, um bauliche Massnahmen zu reduzieren bzw. zu optimieren

Ergebnis:

- Ausarbeitung von 2 Varianten
 - Var. A Brandmeldeanlage **mit Aufschaltung** zur Leitstelle
 - Var. B Brandmeldeanlage **ohne Aufschaltung**

Var. A – BMA mit Aufschaltung (entspricht weitgehend dem bisherigen Konzept)

Reduzierung der Anforderungen bei folg. Bauteilen:

- EG + OG: alle Raumdecken ohne Anforderung d.h. keine Massnahmen notwendig

➡ jedoch alle Flure (Flucht-/Rettungswege) in F30


Var. B – BMA ohne Aufschaltung / nur interne BMA

Erweiterung der Anforderungen an folg. Bauteile:

- EG + OG: alle Raumdecken in **F30** d.h. es müssen einige Raumdecken (BA 1) nachgerüstet werden
- ➡ jedoch alle Flure (Flucht-/Rettungswege) in **F90**
- d.h. in BA 1 müssen in BA 1 alle Flurdecken auf F90 nachgerüstet werden
- in BA 1 und BA 2 müssen alle Decken in den Treppenträumen auf F90 nachgerüstet werden

Allgemeine Anforderungen gem. Brandschutzkonzept

- UG: alle Raumdecken in **F90** d.h. es müssen einige Raumdecken (BA 1) nachgerüstet werden
- BA 1 (N-O-Bau): neue Fluchttreppe an Fassade Nord
- BA 3 (W-Bau): Ertüchtigung des innenliegenden Fluchttreppenhauses
- Flure / Trh. Ertüchtigung der Flur- und Trh.-Abschlusstüren
- BA 0 / DG Ertüchtigung der Trennwände zum Dachraum
Nutzungsbeschränkung des DG – max. 12 Personen gleichzeitig
- allgemein Brandschutz der Haustechnik
Leitungstrassen brandsicher abschotten




■ Ertüchtigung der Decken auf F90

Grundriss UG

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN

Juli 2017

Peter-Thumb-Schule Hilzingen




■ Ertüchtigung der Decken auf F90

■ Ertüchtigung der Decken auf F30

Grundriss EG

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN


Juli 2017



Grundriss EG

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN


Juli 2017



Grundriss OG

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN

Juli 2017



Grundriss OG

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN

Juli 2017

Peter-Thumb-Schule Hilzingen

Brandschutz – Var. A

Kosten	KOSTEN-GRUPPE	LEISTUNGSBEREICH	NETTO €	BRUTTO €	GESAMT, BRUTTO €	GRUNDLAGE / BEMERKUNGEN
	100	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	200	HERRRICHTEN- UND ERSCHLIESSEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	300+400	BAUWERK	383.865,55 €	433.000,00 €	433.000,00 €	
		BM 1 BMA mit Aufschaltung zur Feuerwe	79.831,93 €	95.000,00 €		BMA mit Aufschaltg.
		BM 2 Ertüchtigung Decken d. UG	54.521,95 €	65.000,00 €		Nachrüstung auf F90
		BM 2.1 Ertüchtigung Flurdecken EG + OG	9.243,70 €	11.000,00 €		Nachrüstung auf F30
		BM 3 Westbau, Nachrüstung Trh.	50.420,17 €	60.000,00 €		Glaswände F30, Decken
		BM 4 Nordbau, Nachrüstung Fluchttrepp	26.890,76 €	32.000,00 €		Stahlterre, Zugang
		BM 5 Rauch- / Brandschutzabschlüsse	92.436,97 €	110.000,00 €		F30-Abschlüsse
		BM 6 Ertüchtigung Brandwände	21.008,40 €	25.000,00 €		im DG
		BM 7 Ertüchtigung Treppenhausdecken	12.605,04 €	15.000,00 €		Trh. Nord BA 1
		BM 8 Notbeleuchtung / Beschilderung	16.806,72 €	20.000,00 €		Leuchten, Schilder
	500	AUSSENANLAGE	3,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	600	AUSSTATTUNG				kein Kostenansatz
	700	BAUNEBEKOSTEN			87.000,00 €	
		20% aus KG 300 - KG 600	73.109,24 €	87.000,00 €		Honorare, Gutachten, Gebühren
GESAMTKOSTEN BRANDSCHUTZ, BRUTTO					520.000,00 €	

Jährliche Unterhalts- / Betriebskosten für Aufschaltung: ca. 1.200 € / a

Kosten	KOSTEN-GRUPPE	LEISTUNGSBEREICH	NETTO €	BRUTTO €	GESAMT, BRUTTO €	GRUNDLAGE / BEMERKUNGEN
	100	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	200	HERRICHTEN- UND ERSCHLIESSEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	300+400	BAUWERK	416.806,72 €	496.000,00 €	496.000,00 €	
		BM 1 BMA für internen Alarm	76.470,59 €	91.000,00 €		ohne Aufschaltung
		BM 2 Ertüchtigung Decken ü. UG	54.621,85 €	65.000,00 €		Nachrüstung auf F90
		BM2.1 Ertüchtigung Flurdecken EG + OG	25.210,08 €	30.000,00 €		Nachrüstung auf F90
		BM2.2 Ertüchtigung Raumdecken EG + O	40.336,13 €	48.000,00 €		Nachrüstung auf F30
		BM 3 Westbau, Nachrüstung Trh.	50.420,17 €	60.000,00 €		Glaswände F30, Decken
		BM 4 Nordbau, Nachrüstung Fluchttrepp	26.890,76 €	32.000,00 €		Stahltruppe, Zugang
		BM 5 Rauch- / Brandschutzabschlüsse	92.436,97 €	110.000,00 €		F30-Abschlüsse
		BM 6 Ertüchtigung Brandwände	21.008,40 €	25.000,00 €		im DG
		BM 7 Ertüchtigung Treppenhausdecken	12.605,04 €	15.000,00 €		Trh. Nord BA 1
		BM 8 Notbeleuchtung / Beschilderung	16.806,72 €	20.000,00 €		Leuchten, Schilder
	500	AUSSENANLAGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Kostenansatz
	600	AUSSTATTUNG				kein Kostenansatz
	700	BAUNEKENKOSTEN			94.000,00 €	
		20% aus KG 300 - KG 600	78.991,60 €	94.000,00 €		Honorare, Gutachten, Gebühren
GESAMTKOSTEN BRANDSCHUTZ, BRUTTO					590.000,00 €	

Kostenvergleich Var. A - Var. B

Var. A	Erstellungskosten	520.000,-- €
	Betriebskosten (nur Aufschaltung)	1.200 € / a
	Betrachtungszeitraum 20 Jahre	24.000 €

Var. B	Erstellungskosten	590.000,-- €
	Betriebskosten	0,00 €

Differenz	Erstellungskosten	70.000,-- €
(Betrachtung 20 Jahre)	Betriebskosten	24.000,-- €

Entscheidungsempfehlung der Planer:

Empfehlung für Var. A (BMA mit Aufschaltung)

- deutlich günstiger als Var. B
- durch die techn. Anlage kann der bauliche Aufwand kompensiert werden
- höhere Sicherheit für die Nutzer

Gemeinschaftsschule

Erweiterung

Neubau + Umbau für GMS im Bereich Südbau	1.948.000 €	2.338.000 €
zzgl. anteilige Baunebenkosten	390.000 €	
Umbau besteh. Raum zu Mensa + Umbau Mensaküche	65.900 €	79.100 €
zzgl. anteilige Baunebenkosten	13.200 €	
Aufbau/Miete für Containerräume während der Bauzeit	35.000 €	35.000 €
		2.452.000 €

NWT-Raum

Sanierung NWT-Fachraum	343.600 €	412.400 €
zzgl. anteilige Baunebenkosten	68.800 €	

Brandschutz

Massnahmen gem. Var. A (BMA mit Aufschaltung zur Leitstelle)	520.000 €
--	-----------

Energetische Sanierung

Massnahmen an Südbau + Westbau	77.000 €
--------------------------------	----------

GESAMTKOSTEN

3.461.400 €

ARCHITEKTURBÜRO RIESTERER, GOTTMADINGEN

Juli 2017

TERMINPLAN KONZEPT

03.07.2017

